

ORAȘUL HARLAU

JUDEȚUL IAȘI

Str. Musatini nr.1, Orașul Harlau

Cod fiscal: 4541190

Tel/fax: 0232720412; 0232720777

E-mail: primariahirlau@yahoo.com

SERVICIUL TEHNIC, URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

Nr.4719 /04/03/2024

VIZAT

PRIMAR

EC. CURÇA GHEORGHITA

Caiet de sarcini

pentru obiectivul de investitii

„Lucrari de realizare marcaj rutier monocomponent pe strada Stejari si DC 150 Harlau

Parcovaci”

Autoritatea Contractanta: Orasul Harlau , str. Musatini, nr. 1, tel/fax 0232720412

E-mail: primariahirlau@yahoo.com

Beneficiar: Orasul Harlau

Cod CPV principal: 45233221-4 Lucrari de marcaj rutier

Sursa de finantare: buget local UAT Harlau, Jud. Iasi

Date Generale/Generalitati: Amplasamentul/imobilul studiat este situat in localitatea Harlau, Jud. Iasi.

Categorie de drumuri:

- strada Stejari – drum local
- DC 150 Harlau – Parcovaci - drum comunal

Prezentul caiet de sarcini se refera la realizarea lucrarilor de marcaj rutier monocomponent axial/longitudinal pe strada Stejari si DC 150 Harlau – Parcovaci (pana la pod Magioara) in lungime totala de 5,6 km, si cuprinde conditiile de realizare a marcajelor

rutiere in conformitate cu prevederile legislatiei de circulatie rutiera si a standardelor la semnalizarea rutiera.

Executarea marcajelor rutiere si calitatea acestora trebuie sa corespunda prevederilor seriei de standarde privind semnalizarea rutiera precum si a OUG nr. 195/2002 – privind circulatia pe drumurile publice.

Marcajul rutier se va realiza in termen de 20 de zile lucratoare de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor de marcaj.

Marcajul axial pentru separarea de sensuri de circulatie se executa de regula din linie discontinua simpla sau continuu in functie de traseul drumului.

Latimea benzii marcajului rutier va fi de 15 cm, vopseaua fiind de culoare alba. Obligativu executantul lucrarilor de marcaj va prezenta agrement tehnic pe produsul (vopsea) folosit. Executantul va respecta dozajele date de laboratorul de omologare.

Marcajele se vor verifica din punct de vedere al formei, dimensiunilor, aspectului, gradului de acoperire si uniformitatii. Liniile de marcaj trebuie sa aiba latimea constanta si sa nu prezinte franturi sau serpuiri iar marginile trebuie sa fie clar delimitate.

Dimensiunile se vor verifica astfel: lungimile si latimile se masoara cu mijloace obisnuite (rigla, ruleta, aparate topometrice). Culoarea marcajului trebuie sa fie uniforma si nealterata.

Executantul va asigura o garantie pentru calitatea lucrarilor de minim 12 luni pentru marcajul rutier cu vopsea.

Vopseaua folosita pentru marcajele rutiere ce urmeaza a fi aplicata va trebui sa aiba agrement tehnic emis de un institut european de specialitate (BAST, AETEC, INCERTRANS) sau echivalent, indeplinind concomitent conditiile minime tehnico – constructive:

- vopsea pe baza de solvent organic, alba , monocomponent cu uscare la aer.
- aspect uniform omogen si fara incluziuni straine
- masa solida : minim 75%
- timp de redare a circulatiei la temperaturi de 20 °C: maxim 20 de minute
- rezistenta la uzura pentru minim 2 mil. de rulaje - clasa P6

EXECUTIA PREMARCAJULUI

Premarcajul va fi efectuat in urmatoarele conditii:

- se va marca axul drumului in raport cu marginile drumului, apoi se va face un control vizual al axului determinat;

- premarcarea se va face prin marcarea unor puncte de reper, pe suprafata partii carosabile care au rolul de a ghida executantul la realizarea corecta a marcajelor;

Premarcarea se va executa cu aparate topografice sau manual, marcandu-se pe teren cu vopsea punctele de reper determinate.

EXECUTIA MARCAJULUI RUTIER

La executia marcajului rutier se va tine seama de urmatoarele

- tipul imbracamintii rutiere si rugozitatea suprafetei rutiere. Totodata precizam obligativitatea curatirii suprafetelor inainte de marcare prin perie mecanizata

- tehnologia de marcaj (premarcaj, pregatire utilaj, pregatire suprafata, pregatire vopsea)

Garantia de buna executie va fi de 5% din valoarea contractului de lucrari fara T.V.A. si se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari , sau se va constitui integral intr-un cont special de garantie la dispozitia achizitorului la trezorerie. Garantia de buna executie se depune in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de lucrari.

Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera garantia de buna executie astfel:

- In termen de 14 zile de la incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in procent de 70% din valoarea acesteia;
- Restul de 30% din valoarea garantiei la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate pe baza procesului verbal de receptie finala;

Decontarea lucrarilor finalizate conform contractului de executie lucrari se va efectua in termen de 30 de zile de la data incheierii procesului verbal la terminarea lucrarilor in conditiile HG nr. 273/1994 privind receptionarea lucrarilor de constructii, cu completarile si modificarile ulterioare. Ultima situatie de lucrari inaintata spre decontare nu trebuie sa fie mai mica de 20 % din valoarea totala contractata.

La depunerea ofertei constructorul se va prezenta fiecare in mod obligatoriu urmatoarele documente de calificare:

- 2 contracte de lucrari similare care cuprind insotite de procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
- Dovada achitarii taxelor la bugetul local si bugetul de stat;
- Copie de la ORC din care sa rezulte domeniul de activitate desfasurat;

Valabilitatea ofertei financiare trebuie sa fie de 60 de zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor.

Termenul de finalizare a lucrarilor este de 20 de zile lucratoare de la data emiterii ordinul de incepere privind executia lucrarilor.

Termenul de garantie a lucrarilor este de 12 luni de la data intocmirii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

La depunerea ofertei constructorul va prezenta in mod obligatoriu urmatoarele documente de calificare:

- 2 contracte de executie lucrari similare realizate in ultimii 5 ani, contracte insotite de proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor, contracte incheiate cu autoritatile contractante din administratia publica sau cu persoane juridice
- Insumate valoarea celor 2 contracte de lucrari similare trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a lucrarilor 39939,35 lei cu T.V.A.
- ***Autoritatea contractanta intelege lucrari similare lucrari de marcaj rutier***

NOTA:

REALIZAREA LUCRARILOR AFERENTA OBIECTIVULUI DE INVESTITII
„Lucrari de realizare marcaj rutier monocomponent pe strada Stejari si DC 150 Harlau
Parcovaci” ESTE SUPUSA CLAUZEI SUSPENSIVE INTRUCAT SURSA DE
FINANTARE PENTRU LUCRARILE LICITATE NU ESTE ASIGURATA LA
MOMENTUL LANSARII LICITATIEI SI CA AUTORITATEA CONTRACTANTA AR
PUTEA FI IN SITUATIA SA ANULEZE PROCEDURA DE ATRIBUIRE IN CAZUL
IN CARE FINANTAREA NU SE REALIZEAZA.

In cazul in care in termen de 30 de zile calendaristice dupa termenul limita de depunere
a ofertelor Autoritatea Contractanta va aplica prevederile art. 212 alin 1 lit c) din Legea
nr. 98/2016 fiind in imposibilitatea incheierii contractului de achizitie publica.

Ofertantii din cadrul acestei proceduri vor accepta neconditionat utilizarea conditiei
suspensive sus mentionate.

Arh sef UAT Harlau
Tudor Vericeanu



insp. sup.
Uglea Ady Catalin



Jurist UAT Harlau
Popovici Diaconu Razvan

