

ORAȘUL HARLĂU
JUDEȚUL IAȘI
Str. Mușatini, nr. 1, tel./fax: 0232720412; 0232720777
Cod fiscal 4541190, Cod poștal 705100
email: primariahirlau@yahoo.com

Nr. 17855/ 25.09.2026

Vizat primar,
Ec. Gheorghita Curcă

CAIET DE SARCINI

„Achizitie refuz de ciur -intretinere drumuri pietruite din orasul Harlau si sat Parcovaci ”

Autoritatea contractanta: Orasul Harlau, str. Musatini nr.1

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare operator economic propunerea tehnica si financiara. Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu specificatiile tehnice, cerintele impuse vor fi considerate minimale si obligatorii.

Prezentul caiet de sarcini se aplica furnizare de produse si la executia lucrarilor conexe de reparatii terasamente si lucrarilor pregatitoare, antreprenorul fiind obligat sa duca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini, sa tina evidenta zilnica a furnizarii de produse respectiv refuzul de ciur concasat cat si a executarii lucrarilor de reprofilare drumuri/strazi, imprastierea si compactarea daca este necesar a refuzului de ciur concasat.

Cantitatea de refuz de ciur concasat ce urmeaza a fi achizitionata este de 1180 tone, cu granulatie 0-40 mm.

Valoarea estimata pentru achizitionarea refuzului de ciur concasat in cantitate de 1180 tone (786,67 mc) cat si a executarii lucrarilor de reprofilare drumuri/strazi, imprastierea, compactarea refuzului de ciur concasat este de 165289,26 lei fara TVA , respectiv 200.000,00 lei cu TVA..

Autoritatea contractanta Orasul Harlau doreste sa incheie un contract de furnizare produse: refuz de ciur concasat cu granulatie 0-40 mm cat si de realizare de lucrari complementare, respectiv: nivelare drum/ reprofilare, intindere si asternere si compactare.

Furnizarea de produse se va face pe baza de comanda ferma, iar transportul refuzului de ciur concasat va fi asigurat de catre fumizor in locurile indicate de catre autoritatea contractanta astfel:

Orasul Harlau/ sat Parcovaci - pe drumuri / strazi cu o lungime totala de 5006,5 m, in grosime de 5 cm (0.05 m) si latime de 4 m (refuz de ciur concasat) in zonele degradate , dupa cum urmeaza:

1. zona Tarna Harlau 80 tone ---53,3 mc --- 266,5m
2. zona Hrisculeni-80 tone --- 53., mc --- 266,5 m
3. zona Gainesti-100 tone --- 66,7 mc --- 333,5 m
- 4.zona Luchienesti - 80 tone --- 53,3 mc --- 266,5 m
5. zona Sat Nou Parcovaci - 220 tone --- 146,7 mc --- 733,5m
- 6.zona -Alte drumuri vicinale - 270 tone --- 180 mc --- 900 m
- 7.zona Releu Harlau- 30 tone --- 20 mc --- 100 m
- 8.zona Sat Nou Harlau - 40 tone --- 26,7 mc --- 133,5 m
- 9.Str.Fundac Nicolina- 20 tone --- 13,3 mc --- 66,5 m
10. zona Berlin -100 tone --- 66,7 mc--- 333,5 m
- 11.Str. Pastorel Teodoreanu 100 tone --- 66,7 mc --- 333,5 m
12. Str. Eroilor - 60 tone --- 40 mc --- 200 m

TOTAL 1180 tone --- 786,7 mc --- 3933,5 m

Cantitatea de **1180 tone (786,67 mc)** de refuz de ciur concasat se va depozita in locurile indicate de catre beneficiar,dupa care se va transporta, imprastia , nivela si compacta pe drumurile adiacente asa cum au fost indicate in tabelul de mai sus..

Lucrarile de nivelare impastiere refuz de ciur concasat si compactare se vor realiza de catre ofertant pe fiecare strada in parte conform cerintelor indicate de beneficiar.

Valoarea estimata pentru achizitionarea refuzului de ciur in cantitate de **1180 tone (786,67 mc)** cat si a executarii lucrarilor de reparatii si intretinere prin reprofilare drumuri/strazi,imprastierea, compactare a refuzului de ciur concasat este de **165.289,26 lei fara TVA , respectiv 200.000,00 lei cu TVA.**

Durata contractului cuprinzand furnizarea refuzului de ciur concasat, nivelarea drumului, intindere ,asternere compactare este de 30 zile de la data

semnarii contractului, respectiv predarea de amplasament si emiterea ordinului de incepere/livrare produse.

Conditii de plata: plata se va efectua in termen de 30 de zile de la data funizarii integrale a refuzului de ciur - 1180 tone (786,67 mc) implicit a realizarii lucrarilor de reparatii si intretinere prin nivelare terasamente imprastiere compactare etc.

Sub actiunea traficului cat si a factorilor climaterici, pietruirile se degradeaza usor, mai ales pe timpul umed producandu-se gropi, valuri, denivelari iar pe timp uscat circulatia se desfasoara greu datorita prafului ce se ridica la trecerea autovehiculelor.

Inainte de inceperea asternerii stratului de refuz de ciur concasat se vor executa lucrari de reparatii prin nivelarea terasamentului strazilor pietruite/drumuri pe zonele degradate identificate impreuna cu reprezentantii beneficiarului, pentru asigurarea evacuarii apelor din precipitatii de pe platforma creata.

Executantul, in scopul realizarii lucrarilor, va cuprinde forta de munca, utilaje, instalatii si echipamentele necesare pentru nivelarea, imprastierea si compactarea refuzului de ciur.

Stratul de refuz de ciur concasat se va asterna pe o grosime medie de 5 cm (0,05 m), pe ampriza drumurilor cu o latime de 4 m, grosimea stratului de refuz de ciur concasat fiind in concordanta cu gradul de degradare a strazilor/drumurilor.

Ofertantul va prezenta in mod obligatoriu certificate de conformitate, avize de transport si note de cantar privind cantitatea refuzului de ciur concasat, evaluarea sau verificarea cantitatii livrate, fiind realizata de catre un reprezentant/ comisie desemnat/a de catre autoritatea contractanta.

Din punct de vedere cantitativ si calitativ al produselor si servicii receptia se va face de catre comisia stabilita de autoritatea contractanta.

Daca produsele nu corespund specificatiilor ,achizitorul are dreptul de a le respinge iar furnizorul are obligatia fara a modifica pretul , de a inlocui produsele refuzate.

Viceprimar,

Sticlaru Liviu

Intocmit ,

Ing. Rotariu Liviu