ORASUL HIRLAU
JUDETUL IASI
Str. Musatini nr. 1
Tel./fax: 0232720412; 0232720777
Cod fiscal 4541190, Cod postal 705100
e-mail: primariahirlau@yahoo.com
Nr. 11981.....din 28.09.2026

AVIZAT,
PRIMAR
Ec. Curca Gheorghita

CAIET DE SARCINI

„Extindere sistemului de distributie gaze naturale zona Pastorel Teodoreanu- Orasul Harlau"

1. ***Denumirea autoritatii contractante***: Orasul Harlau

2. ***Obiectul achizitiei***: „Extindere sistemului de distributie gaze naturale zona Pastorel Teodoreanu - Orasul Harlau"- proiectare si executie

Achizitia serviciilor de proiectare si executie privind investitia ***„Extindere retea de distributie gaze naturale strada Pastorel Teodoreanu- Orasul Harlau"*** se va face pentru urmatoarea zona de pe raza administrativa a Orasului Harlau dupa cum urmeaza:

- Str. Pastorel Teodoreanu in lungime de 430 ml, conducta PEHD SDR 11 diam 63 mm .

3. ***Servicii de proiectare – cerinte si termene de realizare***
Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice, parte integrantă din Documentaţia de Atribuire în vederea participării la procedura simplificată pentru atribuirea contractului având ca obiect: "Extindere reţea distribuţie gaze naturale in ORAS HARLAU, judeţul IASI" şi constituie ansamblul cerinţelor minimale pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnico-financiară, în condiţiile în care criteriul de evaluare a ofertelor este "PRETUL CEL MAI SCAZUT ".

Oferta (propunere tehnică şi financiară) va cuprinde o detaliere a caracteristicilor de calitate, a specificaţiilor tehnice şi funcţionale şi va fi întocmită în conformitate cu cerinţele minimale din caietului de sarcini, asigurându-se corelarea cu toate referinţele caietului de sarcini.

Documentatia tehnica va fi verificata si avizata de un verificator de proiecte atestat, conform cerintelor stabilite prin reglementari legale de specialitate.

Proiectantul si executantul lucrarilor trebuie sa detina autorizatie in termen de valabilitate, eliberata de ANRE pentru autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati in sectorul gazelor naturale.

Activitatea de elaborare a documentatiilor aferente, obtinerea avizelor, autorizarilor si acordurilor organelor in drept potrivit legislatiei in vigoare, va fi realizata de executantul contractului , in conformitate cu prevederile certificatului de urbanism emis de autoritatea contractanta.

4. Executia– cerinte si termene de realizare

Responsabilitatea organizarii de santier revine constructorului. Detaliile privind organizarea de santier au caracter informativ, constructorul putand adapta caracteristicile tehnice ale organizarii de santier in functie de dotarile tehnice de care dispune.

In urma finalizarii lucrarilor, constructorul va lua masurile necesare de readucere a locatiei stabilite pentru extindere retea de gaz la starea initiala asa cum a fost predata.

Constructorul trebuie sa asigure accesul la proprietati in lungul drumului pe timpul executiei lucrarilor si sa stabileasca solutii de acces temporar daca blocajul este inevitabil, fiind obligat sa anunte proprietarii cu privire la lucrarile desfasurate si durata acestora astfel incat sa se reduca pe cat posibil inconvenientele si disconfortul creat.

Constructorul trebuie sa detina un sistem de management al calitatii implementat in conformitate cu standardele internationale si legislatia nationala din domeniu (SR EN ISO 9001:2008, sau echivalent).

Cerinta nr.1: Experienta similara executie lucrari

Ofertantii trebuie sa prezinte o lista a lucrarilor realizate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani pana la data limita de depunere a ofertelor, care sa demonstreze ca au fost duse la bun sfarsit lucrari similare in valoare cumulata de cel putin 407.000,00 lei fara TVA, la nivelul a maxim 2 contracte.

Prin "lucrari duse la bun sfârsit" se întelege - Lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau - Lucrari receptionate însotite de proces verbal la terminarea lucrarilor; sau - Lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala.
Nota: Prin "lucrari similare" se întelege - lucrari de extindere a retelei de distributie gaze naturale. Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect executia mai multor tipuri de lucrari, atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in documentele reprezentand certificari de buna executie depuse, care sunt lucrarile de natura a indeplini solicitarile din fisa de date a achizitiei.

La începerea lucrărilor se va întocmi un proces verbal de predare a amplasamentului între operatorul licenţiat, executant, proiectant, beneficiarul lucrării şi delegaţii întreprinderilor deţinătoare de utilităţi din zonă, ocazie cu care deţinătorii de utilităţi subterane vor face cunoscut executantului traseele exacte ale acestora. Traseele utilităţilor vor fi marcate pe teren în mod distinct şi vor fi predate de proprietarii lor viitorilor executanţi, operaţie ce se consemnează în scris sub semnătură.

Receptionarea din punct de vedere calitativ si cantitativ a materialelor si produselor utilizate pentru realizarea lucrarilor este sarcina exclusiva a executantului lucrarilor aceasta trebuind sa le puna in opera in conformitate cu proiectul tehnic.

Ofertantul va executa, testa şi termina toate lucrările în conformitate cu prevederile contractului ce se va încheia şi conform instrucţiunilor Achizitorului şi va remedia orice defecte ale lucrărilor.

Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuţia tuturor lucrărilor identificate în proiectul tehnic şi anexele aferente şi include:

i. achiziţionarea tuturor materialelor şi produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor şi echipamentelor necesare pentru execuţia lucrărilor;
ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea şantierului, sau orice autorizaţie necesară Contractantului de la autorităţile competente pentru executarea lucrărilor şi realizarea activităţilor şi lucrărilor temporare;
iii. transportul la şantier a oricăror materiale, utilaje, componente şi echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuţia lucrărilor;
iv. orice testare şi testele relevante, aşa cum sunt aceste testări şi teste solicitate prin legislaţia şi reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calităţii în construcţii;
v. orice consumabile necesare pentru execuţia lucrărilor şi realizarea testărilor;
vi. întreţinerea normală şi extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă;

Activităţi şi consumabile necesare pentru menţinerea şantierului curat şi funcţional demontarea şi îndepărtarea oricăror lucrări sau activităţi provizorii;

vii. pregătirea oricărei documentaţii necesare Contractantului pentru execuţia lucrărilor, documentaţie care include dar nu se limitează la:
    a. Graficul fizic de realizare a investiţiei publice- proiectare si executie;
    b. Planul calităţii pentru execuţie;
    c. Planul de control al calităţii;
viii. Documentarea informaţiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcţiei, inclusiv documentarea instrucţiunilor de exploatare

5.1. Personalul Contractantului

Toate lucrările supuse contractării se vor executa de către personal cu pregătire si autorizat conform prevederilor legale.

Ofertantul desemnat câştigător va dispune, la semnarea contractului de lucrări, de o echipa formata din personal cu competenţe şi experienţă demonstrabile, pentru realizarea tuturor activităţilor necesare realizării obiectivului de investiţii capabil să ducă la bun sfârşit sarcinile definite prin prezentul caiet de sarcini, astfel încât, în final, să se obţină îndeplinirea obiectivului general al contractului, în condiţiile respectării cerinţelor de calitate, a termenelor stabilite şi a încadrării în buget stipulate in documentaţia tehnica faza proiect tehnic.

- Ofertantul va prezenta o organigrama corespunzătoare în care să fie indicat în mod clar personalul responsabil pentru toate tipurile de activităţi pe care ofertantul urmează să îi utilizeze pentru execuţia lucrărilor cuprinse în obiectul contractului precum şi o descriere a rolurilor şi responsabilităţilor personalului şi liniile de comunicare dintre membrii echipei.

în acest capitol Autoritatea Contractantă include o descriere a rolului/ responsabilităţilor/ atribuţiilor personalului solicitat pentru executarea lucrărilor.

Garantia de buna executie va fi in cuatum de 5 % din valoarea fara T.V.A. a lucrarilor executate, prin virament bancar , instrumernte de garantare bancara emise in conditiile legii, scrisoare de garantie bancara sau polita de asigurare.Dovada constituirii garantiei trebuie depusa la achizitor in termen de 5 zile LUCRĂTOARE de la data semnarii contractului.

Durata executiei ***„Extindere retea de distributie gaze naturale- Orasul Harlau"- proiectare si executie*** este de 4 (patru) luni calendaristice de la data incheierii contractului.

Garantia lucrarilor este de 3 ani de la data intocmirii procesului verbal de receptie finala.

Arh. sef
Arh. Vericeanu Tudor

Intocmit,
Ing. Rotariu Liviu