

HOTĂRÂRE nr.33 din 25.04.2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare canalizare pluvială-teren de sport la Colegiul Național Ștefan cel Mare, orașul Hârlău”

Consiliul Local al orașului Hârlău, județul Iași, întrunit în ședință ordinară la care participă un număr de 16 consilieri;

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.67/18.04.2019 inițiat de Primarul orașului Hârlău privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare canalizare pluvială-teren de sport la Colegiul Național Ștefan cel Mare, orașul Hârlău”;

Având în vedere referatul întocmit de Serviciul tehnic, urbanism și amenajarea teritoriului, înregistrat sub nr.7605/08.04.2019;

Având în vedere procesul-verbal și avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, agricultură, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice, comerț, privatizare, înregistrat sub nr.81/23.04.2019;

Având în vedere procesul-verbal și avizul Comisiei pentru organizare, dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, înregistrat sub nr.79/23.04.2019;

Având în vedere procesul-verbal încheiat în plenul Consiliului Local al orașului Hârlău, înregistrat sub nr.88/25.04.2019 în care se consemnează aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare canalizare pluvială-teren de sport la Colegiul Național Ștefan cel Mare, orașul Hârlău”, cu un număr de 15 voturi “ pentru”;

Având în vedere art. 44 din Legea nr.273/2006—privind finanțele publice locale, art. 36 alin 1, alin 2 lit b, alin 6 lit a pct 11 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

În temeiul art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,


HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă indicatorii tehnico- economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare canalizare pluvială-teren de sport la Colegiul Național Ștefan cel Mare, orașul Hârlău”, conform referatului nr. 7605/08.04.2019 anexă la prezenta hotărâre.

Art.2.Serviciul Buget-finanțe, contabilitate și Serviciul tehnic, urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3.Secretarul orașului Hârlău va comunica prezenta hotărâre Primarului orașului Hârlău, compartimentelor prevăzute în art.2, precum și Instituției Prefectului Județului Iași.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER
Ed. CURCĂ DIDINA



Contrasemnează,
Secretar,
jr. Grădinaru Mihaela

ANEXA LA HCL 33/2019

I. na. Horek
Pr. sed. C. h.
Spartic 2019



ORASUL HIRLAU
JUDETUL IASI
Str. Musatini nr. 1

Tel./fax: 0232720412; 0232720777
Cod fiscal 4541190, Cod postal 705100
e-mail: primariahirlau@yahoo.com

NR.7605/08/04/2019

REFERAT DE SPECIALIATE

cu privire la aprobarea

indicatorilor tehnico - economici aferenti obiectivului de investitie: „*Lucrari de amenajare canalizare pluviala, teren de sport la Colegiul National Stefan cel Mare si Sfant, Orasul Harlau*”

Avand in vedere: obiectivul de investitie: „*Lucrari de amenajare canalizare pluviala, teren de sport la Colegiul National Stefan cel Mare si Sfant, Orasul Harlau*”, cu urmatoorii indicatorii tehnico-economici:

- conducta de canalizare pluviala: lungime totala 213 ml, cu teava PVC-KG, SN 8, Dn 250 mm
- camine de canalizare pluviala din PE, DN 600 mm, 4 buc
- camine de vizitare 4 buc.

Suprafata terenului de sport: 2995 mp (terenul de pe care urmeaza a fi preluat debitul de apa pluviala)

se impune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „*Lucrari de amenajare canalizare pluviala, teren de sport la Colegiul National Stefan cel Mare si Sfant, Orasul Harlau*”, in cuantum 95756,70 lei exclusiv T.V.A., conform devizului anexat la prezentul referat.

Toate utilitatile necesare functionarii lucrarilor de amenajare canalizare pluviala sunt asigurate de retelele publice existente in zona.

La prezentul referat va anexez urmatoarele documente:

1. Deviz general pentru obiectivul „*Lucrari de amenajare canalizare pluviala, teren de sport la Colegiul National Stefan cel Mare si Sfant, Orasul Harlau*”
2. Plan de situatie traseu de lucrari

p. Arhitect sef
Ing. Uglea Ady Catalin

Formular F3

OBIECTIV: 11-ColegiuNationalSTEFAN CEL MARE

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1-Canalizare exterioara

Categoria de lucrari: 2-Canalizare Pluviala

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	DC04A1	82 M	106,00000	19,37	2053,22
				8,00	847,95
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT STRAT DE BETON PT M			27,20	2883,20
	ONTAJ CONDUCTA APA			0,00	0,00
				54,57	5784,37
2	DG06A1	82 M CUB	8,48000	0,00	0,00
				105,62	895,70
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE			37,60	318,85
	CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA			0,00	0,00
				143,22	1214,55
3	TRA01A10P	82 TONE	20,20000	0,00	0,00
				0,00	0,01
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$	17,55	354,51
				17,55	354,52
4	TSC02A1	82 SUTE MC	2,73000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			1004,40	2742,01
	UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1			0,00	0,00
				1004,40	2742,01
5	TSA04C1	82 M CUB	23,00000	0,00	0,00
				66,00	1518,00
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MA			0,00	0,00
	N.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE			0,00	0,00
				66,00	1518,00
6	ACA12D1	82 M	213,00000	50,11	10673,77
				15,00	3195,00
	MONTARE TEAVA PVC MUFATA DE 6M LUNG., IN PAMINT, IN			0,07	14,91
	EXTERIORUL CLADIRILOR ETANS.CU GARNIT.CAUC.D250			0,00	0,00
				65,18	13883,68
7	W2H07FAS	82 BUCATA	213,00000	0,80	170,40
				0,60	127,80
	MONTARE BANDA DE MARCAJ			0,00	0,00
				0,00	0,00
				1,40	298,20
8	ACE08A1	82 M CUB	66,30000	46,13	3058,09
				15,25	1011,08
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI			0,00	0,00
	ZARE CU: NISIP		\$	0,00	0,00
				61,38	4069,16

Formular F3

Executant0010	Obiectiv11	Obi1	Cate2	ron	
0	1	2	3	4	5
9	TRA01A50	82 TONE	106,00000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.	\$		68,90	7303,40
				68,90	7303,40
10	TRB01A15	82 TONE	53,00000	0,00	0,00
				40,57	2150,46
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS			0,00	0,00
	EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M	\$		0,00	0,00
				40,57	2150,46
11	ACD04B1#	82 BUCATA	4,00000	2790,00	11159,99
				451,28	1805,11
	CAMIN DE INSPECTIE D=600 DIN PE LA CANALE CU DN 25			133,65	534,60
	0			0,00	0,00
				3374,92	13499,70
12	00609Q22	02 BUCATA	4,00000	905,44	3621,76
				59,50	238,00
	CAPAC / GRATAR + RAMA PT. CAMIN DE VIZITARE PE PI			0,00	0,00
	ESA SUPORT DIN BETON ARMAT CAROSABIL			0,00	0,00
				964,94	3859,76
13	ACA20F1	82 BUCATA	2,00000	15,23	30,46
				42,25	84,50
	INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC SAU POLIESTE			0,00	0,00
	RI PENTRU EFECT. PROBEI DE PRES. AVIND D 210-225 \$			0,00	0,00
				57,48	114,96
14	SF04B	99 ZECI M	21,30000	0,00	0,00
				5,00	106,50
	EFFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE SI FUCTIONARE A I			0,00	0,00
	NSTATALIEI DE CANALIZARE(INDIFERENT MAT.), D=>100MM			0,00	0,00
				5,00	106,50
15	TSD01C1	82 M CUB	170,00000	0,00	0,00
				16,24	2760,38
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFO			0,00	0,00
	RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			0,00	0,00
				16,24	2760,38
16	TSD04C1	82 M CUB	170,00000	0,30	51,00
				27,75	4717,50
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA			0,00	0,00
	T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV			0,00	0,00
				28,05	4768,50
17	TRA01A10P	82 TONE	184,00000	0,00	0,00
				0,00	0,05
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$		17,55	3229,20
				17,55	3229,25
18	TSD16XB	93 M CUB	25,60000	44,05	1127,68
				31,50	806,40
	STRAT REPARTITIE BALAST GRANULATIE 0-7MM, PREVAZ.SU			3,30	84,48
	B PRISMA DE BALASTARE,CU PLACA VIBRATOARE DE 650KG			0,00	0,00
				78,85	2018,56
19	TRA01A50	82 TONE	41,00000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.	\$		68,90	2824,90
				68,90	2824,90

Formular F3

Executant0010	Obiectiv11	Obi1	Cate2	ron	
0	1	2	3	4	5
20	TE06C1	82 MP	53,00000	32,45	1719,92
				3,50	185,31
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				35,95	1905,24
21	CA02A1	82 M CUB	8,48000	321,92	2729,84
				126,48	1072,52
				14,36	121,77
				0,00	0,00
				462,75	3924,13
22	TRA06A50	82 TONE	20,40000	0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				90,35	1843,14
				90,35	1843,14
TOTAL A:					36.396,14
					21.522,24
					6.699,82
					15.555,15
					80.173,35

OFERTANT



Obiectiv 11
Obiect 1
Categorie 2

Colegiu National STEFAN CEL MARE
Canalizare exterioara
Canalizare Pluviala

Recapitulatie

[ron]

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe	36396.14	21522.24	6699.82	15555.15	80173.35
Alte cheltuieli directe					
C.A.M.	2.250%	484.25			484.25
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE	36396.14	22006.49	6699.82	15555.15	80657.60
Cheltuieli indirecte	Io = 12.000% x To				9678.91
Profit	Po = 6.000% x (To+Io)				5420.19
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo = To+Io+Po				95756.70

OFERTANT

