



HOTĂRÂRE nr. 28 din 10.02.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții
„Modernizare DE 359 (Țarnă-Pârcovaci), orașul Hârlău, județul Iași”

Consiliul Local al orașului Hârlău, județul Iași, întrunit în ședință extraordinară la care participă un număr de 13 consilieri;

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.51/06.02.2020 inițiat de Primarul orașului Hârlău privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare DE 359 (Țarnă-Pârcovaci), orașul Hârlău, județul Iași”;

Având în vedere referatul întocmit de Serviciul tehnic, urbanism și amenajarea teritoriului, înregistrat sub nr.2364/05.02.2020;

Având în vedere procesul-verbal și avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, agricultură, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice, comerț, privatizare, înregistrat sub nr.60/10.02.2020;

Având în vedere procesul-verbal și avizul Comisiei pentru organizare, dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, înregistrat sub nr.61/10.02.2020;

Având în vedere procesul-verbal încheiat în plenul Consiliului Local al orașului Hârlău, înregistrat sub nr.62/10.02.2020 în care se consemnează aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare DE 359 (Țarnă-Pârcovaci), orașul Hârlău, județul Iași”, cu un număr de 13 voturi “pentru”;

Având în vedere art. 44 din Legea nr.273/2006–privind finanțele publice locale, art.129 alin 2 lit b si alin 4 lit d din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ ;

În temeiul art. 196 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare DE 359 (Țarnă-Pârcovaci), orașul Hârlău, județul Iași”, conform referatului nr. 2364/05.02.2020, anexă la prezenta hotărâre.

Art.2.Serviciul Buget-finanțe, contabilitate și Serviciul tehnic, urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3.Secretarul general al orașului Hârlău va comunica prezenta hotărâre Primarului orașului Hârlău, compartimentelor prevăzute în art.2, precum și Instituției Prefectului Județului Iași.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER
CURCĂ DIDINA



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al orașului,
jr.Grădinaru Mihaela



ANEXA LA HCL NR 28/2020

ORASUL HARLAU
JUDETUL IASI
 • Str. Musatini nr. 1
 Tel./fax: 0232720412; 0232720777
 Cod fiscal 4541190, Cod postal 705100
 e-mail: primariahirlau@yahoo.com

NR. 2364 / 05/02/2020

REFERAT

cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenti obiectivului de investitie:

"MODERNIZARE DE 359 (ȚARNĂ – PÂRCOVACI), ORASUL HARLAU, JUDETUL IASI"

Avand in vedere obiectivul de investitie: "MODERNIZARE DE 359 (ȚARNĂ – PÂRCOVACI), ORASUL HARLAU, JUDETUL IASI" cu urmatoarii indicatorii tehnico-economici:

ANTEMĂSURĂTOAREA PRINCIPALELOR CATEGORII DE LUCRĂRI						
OBIECTUL NR. 11						
MODERNIZARE DE 359 (ȚARNĂ – PÂRCOVACI), ORAS HIRLAU, JUDETUL IASI (L=655ml)						
Nr. crt.	Categorii de lucrări		U.M.	Cantitate	P.U.	Valoare (lei fara TVA)
1	Infrastructură		320,773.50			
	1.a	Decaparea pamantului - ampriza drum	mc	720.50	25.00	18,012.50
	1.b	Nivelarea patului de drum	mp	4,061.00	10.00	40,610.00
	1.c	Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu 50% aport de balast-20cm	mp	4,061.00	15.00	60,915.00
	1.d	Strat din balast, h = 20,00 cm	mc	772.90	140.00	108,206.00
	1.e	Strat de baza din piatra sparta amestec optimal, h = 15,00 cm	mc	443.00	210.00	93,030.00
2	Suprastructură		213,242.90			
	2.a	Strat de legătură din BADPC22.4 - 6,00 cm	mp	2,646.20	44.50	117,755.90
	2.b	Strat de uzură din BAPC16 - 4,00 cm	mp	2,646.20	35.00	92,617.00
	2.c	Completarea acostementelor cu balast	mc	82.00	35.00	2,870.00
3	Hidraulică		345,750.00			
	3.a	Rigole din beton H=0.4-0.5m	ml	0.00	200.00	0.00
	3.b	Accese la proprietati cu placi din beton h=0.15m	ml	0.00	200.00	0.00
	3.b	Rigole carosabile prefabricate cu placute din beton B=0.7m	ml	655.00	450.00	294,750.00
	3.c	Rigole de acostament, B=0.6m	ml	0.00	95.00	0.00
	3.d	Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m	buc	3.00	7,500.00	22,500.00
	3.e	Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m	buc	3.00	9,500.00	28,500.00


Siguranța circulației		8,610.00		
4.a	Marcaje rutiere	ml	1,310.00	1.00
4.b	Semnalizare verticală	buc	2.00	150.00
4.c	Ridicare la cota camine utilitati	buc	7.00	1,000.00
TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) =		888,376.40		

se impune aprobarea indicatorilor tehnico-economici in cadrul comisiilor de specialitate al Consiliului Local Orasul Harlau cat si in plenul Consiliului Local Orasul Harlau pentru obiectivul de investitie **"MODERNIZARE DE 359 (ȚARNĂ – PÂRCOVACI), ORASUL HARLAU, JUDETUL IASI"** in cuantum de 1,123,096.77 lei inclusiv T.V.A. conform devizului general anexat prezentului referat.

La prezentul referat va anexez urmatoarele documente: **"MODERNIZARE DE 359 (ȚARNĂ – PÂRCOVACI), ORASUL HARLAU, JUDETUL IASI"**

Devizul general aferent obiectivului de investitii

Arhitect sef
Uglea Ady Catalin



Beneficiar: ORASUL HIRLAU, JUDETUL IASI
Proiectant SCSTANDARD DRUM SRL


DEVIZUL GENERAL
al obiectivului de investiții

MODERNIZARE DE 359 (ȚARNĂ – PÂRCOVACI), ORAS HIRLAU, JUDETUL IASI

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	-	-	-
Total capitol 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
Total capitol 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	2,665.13	506.37	3,171.50
3.1.1	Studii de teren	2,665.13	506.37	3,171.50
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	994.98	189.05	1,184.03
3.3	Expertizare tehnică	888.38	168.79	1,057.17
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	26,207.10	4,979.35	31,186.45
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	4,441.88	843.96	5,285.84
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	2,665.13	506.37	3,171.50
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	1,332.56	253.19	1,585.75
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	17,767.53	3,375.83	21,143.36
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță		0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții		0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	11,993.04	2,278.68	14,271.72
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	2,665.12	506.37	3,171.49
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	1,332.56	253.19	1,585.75
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	1,332.56	253.19	1,585.75
3.8.2	Dirigenție de șantier	9,327.92	1,772.30	11,100.22
Total capitol 3		42,748.63	8,122.24	50,870.87

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază					Cantitate U.M. 655.00 ml
4.1	Construcții și instalații	888,376.40	168,791.52	1,057,167.92	
4.1.11	Str. Tarna	888,376.40	168,791.52	1,057,167.92	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	
Total capitol 4		888,376.40	168,791.52	1,057,167.92	
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de șantier	4,441.88	843.96	5,285.84	
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	4,441.88	843.96	5,285.84	
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	9,772.14	0.00	9,772.14	
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	888.38	0.00	888.38	
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru	4,441.88	0.00	4,441.88	
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	4,441.88	0.00	4,441.88	
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00	
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	
Total capitol 5		14,214.02	843.96	15,057.98	
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste					
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	
Total capitol 6		0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL		945,339.05	177,757.71	1,123,096.77	
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		892,818.28	169,635.47	1,062,453.76	

Beneficiar,
ORASUL HIRLAU, JUDETUL IASI



Întocmit,
Dr.Ing.Craciun Eugeniu

Beneficiar: ORASUL HIRLAU, JUDETUL IASI

Proiectant SCSTANDARD DRUM SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRINCIPALELOR CATEGORII DE LUCRĂRI

OBIECTUL NR. 11

MODERNIZARE DE 359 (ȚARNĂ - PÂRCOVACI), ORAS HIRLAU, JUDETUL IASI (L=655ml)

Nr. Crt.	Categorii de lucrări		U.M.	Cantitate	P.U.	Valoare (lei fara TVA)
1	Infrastructură					320,773.50
	1.a	Decaparea pamantului - ampriza drum	mc	720.50	25.00	18,012.50
	1.b	Nivelarea patului de drum	mp	4,061.00	10.00	40,610.00
	1.c	Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu 50% aport de balast-20cm	mp	4,061.00	15.00	60,915.00
	1.d	Strat din balast, h = 20,00 cm	mc	772.90	140.00	108,206.00
	1.e	Strat de baza din piatra sparta amestec optimal, h = 15,00 cm	mc	443.00	210.00	93,030.00
2	Suprastructură					213,242.90
	2.a	Strat de legătură din BADPC22.4 - 6,00 cm	mp	2,646.20	44.50	117,755.90
	2.b	Strat de uzură din BAPC16 - 4,00 cm	mp	2,646.20	35.00	92,617.00
	2.c	Completarea acostamentelor cu balast	mc	82.00	35.00	2,870.00
3	Hidraulică					345,750.00
	3.a	Rigole din beton H=0.4-0.5m	ml	0.00	200.00	0.00
	3.b	Accese la proprietati cu placi din beton h=0.15m	ml	0.00	200.00	0.00
	3.b	Rigole carosabile prefabricate cu placute din beton B=0.7m	ml	655.00	450.00	294,750.00
	3.c	Rigole de acostament, B=0.6m	ml	0.00	95.00	0.00
	3.d	Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m	buc	3.00	7,500.00	22,500.00
	3.e	Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m	buc	3.00	9,500.00	28,500.00
4	Siguranța circulației					8,610.00
	4.a	Marcaje rutiere	ml	1,310.00	1.00	1,310.00
	4.b	Semnalizare verticală	buc	2.00	150.00	300.00
	4.c	Ridicare la cota camine utilitati	buc	7.00	1,000.00	7,000.00
TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) =						888,376.40

Data întocmirii,

Întocmit,

Beneficiar

Ing. Bulboaca Gheorghita-Marian

ORASUL HIRLAU, JUDETUL IASI